

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2021 г.

Реконструкция ТП-10/0,4кВ и РП-10кВ
ПР-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ НП, ТП-10/0,4кВ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-58-14
(локальная смета)

на **Монтаж автоматического выключателя 3п**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость работ _____ 2 382 руб.

Сметная трудоемкость _____ 4,26 чел.час

Составлен(а) в текущих по состоянию на 1 квартал 2021 г.



_____ 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех		Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Электромонтажные работы

Раздел 1. Электромонтажные работы

1	ФЕРм08-03-526-01 <i>Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	33,65	12,74	0,87							1,34	1,34	
2	расчет НМЦ	Автомат. выключатель ВА 47-63 3р 25А	шт	1	45,62	404,228,86										

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы :

Итого по Строительным работам

Материалы

Всего с учетом "Перевод в цены 2021г. СМР=8,86"

Итого по Монтажным работам

Электромонтажные работы на других объектах:

Итого Поз. 1

Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (цитловые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; СМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;

Накладные расходы 95% ФОТ (от 18)

Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18)

Итого с накладными и см. прибылью

Итого

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Перевод в цены 2021 г. СМР=8,86"																
Итого											602				1,81	
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы											1010				1,81	
Итого											1010				1,81	
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
3	ФЕРи01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов	измерение	3	1,03	1,03				3	3			0,08	0,24	
4	ФЕРи01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	1	16,91	16,91				17	17			1,8	1,8	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											20	20			2,04	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											24	24			2,45	
Накладные расходы											16					
Сметная прибыль											10					
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:																
Итого Поз. 3-4											20	20			2,04	
Всего с учетом "Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;											24	24			2,45	
Накладные расходы 65% ФОТ (от 24)											16					
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 24)											10					
Итого с накладными и см. прибылью											50				2,45	
Итого											50				2,45	
Всего с учетом "Перевод в цены 2021 г. СМР=23,09"											1156				2,45	
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы											1156				2,45	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											100	33	1		3,38	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											109	42	1		4,26	
Накладные расходы											33					
Сметная прибыль											22					
Итого по смете:																
Итого Строительные работы											408					
Итого Монтажные работы											602				1,81	
Итого Прочие затраты											1155				2,45	
Итого											2165				4,26	
Непредвиденные затраты (Приказ Минстроя РФ № 421/лр от 04.08.2020г. п.179) 10%											217					
ВСЕГО по смете											2382				4,26	

Составила:

Н.С. Киреева

Проверила:

И.А. Кычакова