

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
за 2009 год**

1. Общая характеристика предприятия

МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»(МПАЭС) действует на основании Устава. Юридический и почтовый адрес: 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская,25.

Предприятие работает на основании лицензий Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ГС-6-54-01-1027-0-1901002975-012836-1 и ГС-6-54-01-1026-0-1901002975-012613-1 сроком до 18 декабря 2013 года.

Средняя численность персонала за 2009 год составила 171, в том числе АУП 92 и работников основных профессий 79 .

2. Техничко - экономические показатели работы МП «АЭС» в 2009 году.

№ п/п	Показатели	План на 2009 год	Факт 2009 года
1	Получено э/э со стороны тыс. кВтч	559 600	582 121
2	Потери, тыс. кВтч	85 090	96 827
2.1	то же в %	15,2	16,6
3	<i>Полезный отпуск, тыс.кВтч</i>	474 300	485 088

По состоянию на 01.01.2010 г, в связи с приемкой воздушных и кабельных линий, ТП, а также корректировкой произведенной в ходе инвентаризации, объем эксплуатируемых установок составляет:

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	на 01.01.2010 г.	Увеличение + уменьшение - в сравнении с 01.01.2009 г.
1	Воздушные линии 110 кВ (двухцепная)	км	4,666	-
2	Воздушные линии 10 кВ	км	166,303	+3,132
3	Воздушные линии 0,4 кВ	км	318,791	+6,591
4	Кабельные линии 10 кВ	км	262,874	+10,728
5	Кабельные линии 0,4 кВ	км	161,75	+1,332
6	Трансформаторные подстанции в т.ч. ПС 110/10 кВ «Полярная»	шт	320	+8
7	Установленная мощность трансформаторов в ТП	МВА	316,25	+5,315
8	Распределительные пункты	шт	16	+1
9	Установленная мощность трансформаторов в РП	МВА	8,510	+1,395
10	Линии уличного освещения	км	178,32	-44,14

По состоянию на 01.01.2010 г, на техническом обслуживании МПАЭС находятся:

- воздушных ЛЭП –10кВ - 2,969 км
- воздушных ЛЭП – 0,4 кВ - 1,581 км
- кабельных линий 10 кВ - 12,13 км

- кабельных линий 0,4 кВ - 9,809 км
- трансформаторных подстанций – 27 шт с трансформаторами 47 шт
- распределительных пунктов – 1 шт с трансформаторами 2 шт.

3. Организация деятельности предприятия

Основной задачей МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» является бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией в соответствии с ГОСТом – 13109-97 с минимальными затратами трудовых и материальных ресурсов.

Деятельность МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» в 2009 году была направлена на:

1. Ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание электросетевого хозяйства:
 - реконструкцию, монтаж электрических сетей ТП, РП;
 - капитальный ремонт воздушных, кабельных линий, подстанций и зданий;
 - ревизию и осмотры ЛЭП и подстанций в объемах и сроках, предусмотренных ПТЭ и эксплуатационными инструкциями;
 - текущий и внеочередной ремонт оборудования, зданий и электрических устройств;
 - проектирование;
 - проверку знаний и повышение квалификации оперативного, эксплуатационного и ремонтного персонала;
2. Осуществление энергетического надзора за техническим состоянием электроустановок потребителей электроэнергии, подключенных к сетям МПАЭС и надзор за проведением земляных работ в охранной зоне КЛ-10 -0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ.
3. Приемку в эксплуатацию электроустановок 10 - 0,4кВ от сторонних и подрядных организаций после проведенной реконструкции и ремонтов.
4. Выдачу технических условий на подключение к сетям обслуживаемых МПАЭС.

Принимаемые меры привели к снижению функциональных отказов в 2008 году 99, в 2009 году 66.

К 2009 году износ оборудования электрических сетей, ТП и спец. автотранспорта составляет: - трансформаторных подстанций, кабельных линий 10 кВ – 0,4кВ, воздушных линий 10-0,4 кВ - 39 % ; срок службы автомашин более 10 лет - 7 шт, что составляет 60 % изношенности.

В 2009 году выполнен ремонт сетей уличного освещения с заменой кабелей питания на провод СИП: ТП -242 ул. Пушкина, 1 тяг. ТП по ул. Советская, ТП-117 ул.Пушкина, произведен перевод нагрузки с ТП-131 на ТП-77.

Произведена замена ламп уличного освещения со светильниками- 391 шт.

За 2009 год рассмотрено заявок на выдачу 1002 технических условий по 742 заявкам принято положительное решение.. Заключено договоров по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям МПАЭС - 694 на сумму 22 170642,48 руб.

В 2009 году выполнен капитальный ремонт следующих объектов за счет средств предприятия:

1. Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (15 шт.) и трансформаторов (20 шт.)
Затраты составили 3 636,58 т. руб.
2. Капитальный ремонт воздушных линий 10-0,4 кВ по г. Абакану.
Затраты составили 7 282,43 т. руб.
3. Восстановлены кабельные линии 10 кВ на сумму 3 469,84 т. руб.
4. Восстановлены кабельные линии 0,4 кВ на сумму 749,20 т. руб.

Объем затрат по капитальному ремонту составил 15 140 т. руб.

В части реализации инвестиционной программы МП «АЭС» в 2009 г. выполнило реконструкцию следующих объектов:

1. ВЛ-10 кВ ф.28/15-РП-7/14 на общую сумму 3 529,21 т. руб.
2. ВЛ-0,4 кВ ТП-64, ТП- 730, ТП-686 на общую сумму 7115,71 т. руб.

3. Кабельные линии 10- 0,4 кВ ТП-341-оп.1 ф.РП-2/8-32, перезаводка с ТП-9 на ТП-9а, ТП-742-оп.ф.51-278 на общую сумму 3 685,29т. руб.
4. ТП-10/0,4 на сумму 2 577,52 т. руб.
5. Прочие затраты(внедрение АСКУЭ, приобретение техники и оргтехники) на общую сумму 1,388 т. руб.

Объем затрат по реконструкции составил 35 706 т.руб.

За 2009 год выполнены проектные работы в количестве 47 шт. на общую сумму 1 723,8 т.руб.